



UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos

Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERÍDO DE OUTUBRO/2023

Ordem de Serviço		
Prioridade:		
URGENTE	24 horas	
ALTA	3 dias	
MÉDIA	7 dias	
BAIXA	15 dias	

CONTRATO: 023/2022
Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/23
Mês de referência: Maio/2023 (data da proposta)

SOLICITAÇÃO

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
1				EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL								R\$ 81.102,41	1,00
1.1	Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	193	38,46	8,58	47,04	0,01	47,03	9.076,82	0,11
1.2	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	193	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.847,23	0,10
1.3	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.318,66	0,09
1.4	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	193	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.745,07	0,08
1.5	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.290,74	0,08
1.6	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
1.7	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
1.8	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,07
1.9	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,07
1.10	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,07
1.11	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.978,19	0,07
1.12	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.978,19	0,07
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (16,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
2				MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS								R\$ 35.818,26	
2.1	Insumos	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	5	42,01	6,44	48,45	0,01	48,43	242,16	0,01
2.2	Insumos	11681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UNID.	10	8,24	1,26	9,50	0,00	9,50	95,00	0,39
2.3	Insumos	37588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	UNID.	5	51,90	7,95	59,85	0,02	59,83	299,17	3,15
2.4	Insumos	377	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	20	41,71	6,39	48,10	0,01	48,09	961,71	3,21
2.5	Insumos	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	5	23,18	3,55	26,73	0,01	26,72	133,62	0,14
2.6	Insumos	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2500	0,58	0,09	0,67	0,00	0,67	1.671,64	12,51
2.7	Insumos	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	5	60,78	9,31	70,09	0,02	70,07	350,35	0,21
2.8	Insumos	4790	SINAPI	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)	m2	100	92,09	14,11	106,20	0,03	106,17	10.616,63	30,30
2.9	Insumos	135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE)	kg	120	3,30	0,51	3,81	0,00	3,80	456,53	0,04
2.10	Insumos	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	kg	5	4,69	0,72	5,41	0,00	5,41	27,03	0,06
2.11	Insumos	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM	UNID.	500	0,68	0,10	0,78	0,00	0,78	391,97	14,50
2.12	Insumos	7258	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UNID.	500	0,58	0,09	0,67	0,00	0,67	334,33	0,85
2.13	Insumos	6.95.47	SINAPI	REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA LISA II	UNID.	16	78,30	12,00	90,30	0,03	90,27	1.444,30	4,32
2.14	Insumos	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	3	29,16	4,47	33,63	0,01	33,62	100,85	0,07
2.15	Insumos	7219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 11	UNID.	50	52,45	8,04	60,49	0,02	60,47	3.023,36	29,98
2.16	Insumos	1287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2	m2	12,6	37,27	5,71	42,98	0,01	42,97	541,38	0,18
2.17	Insumos	3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC	UNID.	5	103,00	15,78	118,78	0,04	118,74	593,72	1,10
2.18	Insumos	33	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	47,4	8,44	1,29	9,73	0,00	9,73	461,21	0,78

2.19	Insumos	42407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,	M	72	8,14	0,94	7,08	0,00	7,08	509,85	1,11
2.20	Insumos	7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	36	19,44	2,98	22,42	0,01	22,41	806,81	1,58
2.21	Insumos	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	108	18,97	2,91	21,88	0,01	21,87	2.361,92	2,93
2.22	Insumos	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UNID	10	10,89	1,67	12,56	0,00	12,55	125,55	0,05
2.23	Insumos	3315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	5	0,74	0,11	0,85	0,00	0,85	4,27	0,03
2.24	Insumos	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID.	30	2,66	0,41	3,07	0,00	3,07	92,00	21,57
2.25	Insumos	38122	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	18	19,65	3,01	22,66	0,01	22,65	407,76	4,43
2.26	Insumos	140	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	66	18,93	2,90	21,83	0,01	21,82	1.440,35	3,53
2.27	Insumos	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	18	4,36	0,67	5,03	0,00	5,03	90,48	0,06
2.28	Insumos	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	18	9,41	1,44	10,85	0,00	10,85	195,27	2,16
2.29	Insumos	21114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UNID.	5	29,90	4,58	34,48	0,01	34,47	172,35	0,88
2.30	Insumos	12613	SINAPI	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UNID.	15	21,96	3,36	25,32	0,01	25,32	379,75	2,20
2.31	Insumos	36791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UNID.	10	134,44	20,60	155,04	0,05	154,99	1.549,90	4,08
2.32	Insumos	11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADI	UNID.	10	56,50	8,66	65,16	0,02	65,14	651,36	0,42
2.33	Insumos	37588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UNID.	10	51,90	7,95	59,85	0,02	59,83	598,33	0,92
2.34	Insumos	11681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UNID.	10	8,24	1,26	9,50	0,00	9,50	95,00	0,16
2.35	Insumos	44945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70"	UNID.	15	10,8	1,65	12,45	0,00	12,45	186,76	1,97
2.36	Insumos	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UNID	20	1,59	0,24	1,83	0,00	1,83	36,66	0,20
2.37	Insumos	20170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UNID.	10	14,81	2,27	17,08	0,01	17,07	170,74	4,66
2.38	Insumos	39387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UNID.	20	14,09	2,16	16,25	0,00	16,24	324,87	1,90
2.39	Insumos	7098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	5	4,02	0,62	4,64	0,00	4,63	23,17	0,07
2.40	Insumos	11772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" O U 3/4"	UNID.	15	119,49	18,31	137,80	0,04	137,75	2.066,32	89,17
2.41	Insumos	6156	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRAO	UNID.	5	7,91	1,21	9,12	0,00	9,12	45,60	0,02
2.42	Insumos	1956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UNID.	10	3,13	0,48	3,61	0,00	3,61	36,08	0,79
2.43	Insumos	38988	SINAPI	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL F/T, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UNID.	5	21,15	3,24	24,39	0,01	24,38	121,91	3,38
2.44	Insumos	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	0,76	0,12	0,88	0,00	0,88	8,76	0,07
2.45	Insumos	3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	0,86	0,13	0,99	0,00	0,99	9,91	1,13
2.46	Insumos	3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	2,10	0,32	2,42	0,00	2,42	24,21	2,44
2.47	Insumos	3864	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	14,02	2,15	16,17	0,00	16,16	161,63	6,68
2.48	Insumos	3873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	12,96	1,99	14,95	0,00	14,94	149,41	0,92
2.49	Insumos	38021	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	23,00	3,52	26,52	0,01	26,52	265,16	1,77
2.50	Insumos	38022	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	41,21	6,31	47,52	0,01	47,51	475,09	1,79
2.51	Insumos	37947	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	4,44	0,68	5,12	0,00	5,12	51,19	0,11
2.52	Insumos	9910	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	5	75,48	11,56	87,04	0,03	87,02	435,09	8,50

ORÇAMENTO

PINTURA SALA MUSICALIZAÇÃO													
3.6	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023	m²	77,5	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.329,62	0,02
3.7	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7,42	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	43,92	
3.8	Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO.S. AF_05/2017	m²	7,42	35,38	7,90	43,28	0,01	43,26	321,02	0,00
PINTURA DCSO													
3.9	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023	m²	471,88	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	8.095,74	0,10
3.10	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	73,57	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	435,42	0,01
3.11	Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO.S. AF_05/2017	m²	73,57	35,38	7,90	43,28	0,01	43,26	3.182,92	0,04
TOTAL DO SERVIÇO - R\$												249.530,59	
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2023) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.													
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO													
Conforme Serviços.UFSCar					Conforme Serviços.UFSCar					APPROVATION ORÇAMENTO			
EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO													
Data de início: Hora de início:		Data de conclusão: Hora de conclusão:				Fiscal do Contrato / Assinatura							
Observações do fiscal do contrato:													