



UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos

Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023

Ordem de Serviço		
Prioridade:		
URGENTE	24 horas	
ALTA	3 dias	
MÉDIA	7 dias	
BAIXA	15 dias	

CONTRATO: 023/2022
Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/23
Mês de referência: Maio/2023 (data da proposta)

SOLICITAÇÃO

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
1				EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL								R\$ 76.571,63	1,00
1.1	Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	102	38,46	8,58	47,04	0,01	47,03	4.797,08	0,06
1.2	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	198	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	8.050,52	0,11
1.3	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.318,66	0,10
1.4	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.290,74	0,08
1.5	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.290,74	0,08
1.6	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
1.7	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
1.8	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,08
1.9	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,08
1.10	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	0,08
1.11	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.978,19	0,08
1.12	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.978,19	0,08
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (16,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
2				MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS								R\$ 11.788,16	
2.37	Insumos	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	25	60,00	9,19	69,19	0,02	69,17	1.729,28	0,15
2.38	Insumos	21141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45	m3	12	12,58	1,93	14,51	0,00	14,50	174,03	0,10
2.1	Insumos	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	UNID.	60	34,53	5,29	39,82	0,01	39,81	2.388,48	0,20
2.2	Insumos	11762	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADI	UNID.	5	36,50	8,66	65,16	0,02	65,14	325,68	0,19
2.3	Insumos	11621	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	M2	30	57,96	8,88	66,84	0,02	66,82	2.004,58	11,52
2.8	Insumos	44945	SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO	UNID.	10	10,8	1,65	12,45	0,00	12,45	124,51	0,05
2.9	Insumos	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	3	80,39	12,32	92,71	0,03	92,68	278,03	0,85
2.13	Insumos	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	3	29,16	4,47	33,63	0,01	33,62	100,85	0,05
2.20	Insumos	11681	SINAPI	ENGATE/RABICO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UNID.	10	8,24	1,26	9,50	0,00	9,50	95,00	0,76
2.21	Insumos	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID.	5	8,77	1,34	10,11	0,00	10,11	50,55	0,18
2.25	Insumos	377	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	10	41,71	6,39	48,10	0,01	48,09	480,86	4,77
2.33	Insumos	1345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTIFICADA (MADEIRITE PLÁSTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRE	UNID.	10	75,19	11,21	84,40	0,03	84,38	843,77	8,88
2.35	Insumos	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	UNID.	2500	0,58	0,09	0,67	0,00	0,67	1.671,64	33,07
2.36	Insumos	8.01.02	FDE	ALUGUEL CAÇAMBA 4M3	M	3	406,40	90,71	497,11	0,15	496,96	1.490,88	3,10
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	%
3	SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS											R\$ 90.979,41	
3.1	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
3.2	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	
3.3	Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	425	2,97	0,66	3,63	0,00	3,63	1.543,52	0,02
PINTURA DE PORTA DEPARTAMENTO DE QUIMICA													
3.4	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3,44	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	126,76	0,00
INSTALAÇÃO DIVISORIA DCAM													
3.5	Composição	96368	SINAPI	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	30,84	165,43	36,92	202,35	0,06	202,29	6.238,72	0,08
3.6	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	61,69	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.058,38	0,01
3.7	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	61,69	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	365,11	0,00
3.8	Composição	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	UNID.	2	916,71	204,61	1.121,32	0,34	1.120,98	2.241,97	0,03
PINTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL(Brinquedoteca e laboratório formação docente)													
3.9	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	198,6	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.407,25	0,04
PINTURA DCF SALA 01, SALA 02 e ENTRADAS													
3.10	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	327,66	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	5.621,45	0,07
3.11	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	19,60	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	721,42	0,01
PINTURA DCF: LABORATORIO E COZINHA													
3.12	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	93,27	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.600,17	0,02
3.13	Composição	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	28,51	25,71						
PINTURA SALA DE APOIO AT-4.													
3.14	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	40,7	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	698,26	0,01
PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
3.15	Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	683,2	5,23	1,17	6,40	0,00	6,40	4.369,35	0,06
3.16	Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	271,2	56,62	12,64	69,26	0,02	69,24	18.777,02	0,25
3.17	Composição	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	105,6	29,04	6,48	35,52	0,01	35,51	3.749,97	0,05
PINTURA VIDRARIA													
3.18	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	203,15	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.485,31	0,05
3.19	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	115,74	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	2.396,11	0,03
3.20	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	20,00	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	736,15	0,01
PINTURA NÚCLEO DOS PROFESSORES													
3.21	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	441,56	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	7.575,56	0,10
3.22	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	123,4	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	2.554,70	0,03
3.23	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	62,25	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	368,43	0,00
PINTURA ESTATISTICA													
3.24	Composição	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	12,00	60,36	13,47	73,83	0,02	73,81	885,72	0,01
3.25	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152,00	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	2.607,76	0,03
3.26	Composição	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	12,00	25,71	5,74	31,45	0,01	31,44	377,27	0,00

ORÇAMENTO

PINTURA DEPARTAMENTO DE QUIMICA														
3.27	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2024	m²	45,9	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	950,25	0,01	
3.28	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	181,29	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.110,27	0,04	
3.29	Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	68,21	29,64	6,62	36,26	0,01	36,24	2.472,26	0,03	
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$						179.309,19	
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2023) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.														
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO					Ordem Serviço Eletrônica									APPROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar					Conforme Serviços.UFSCar									
Data de início: Hora de início:			Data de conclusão: Hora de conclusão:			Fiscal do Contrato / Assinatura								EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:														