



UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos

Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERÍDO DE DEZEMBRO/2024

Ordem de Serviço		
Prioridade:		
URGENTE	24 horas	
ALTA	3 dias	
MÉDIA	7 dias	
BAIXA	15 dias	

CONTRATO: 023/2022
Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos
Ambiente: Campus São Carlos
Prazo de execução: Continuado
Prazo de início: 13/06/2022
Data Orçamento: Jun/22
Mês de referência: Maio/2024 (data da proposta)

SOLICITAÇÃO

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
1				EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL								R\$ 80.120,02	1,00
1.1	Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	47,89	10,69	58,58	0,02	58,56	10.541,07	0,13
1.2	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	36,11	8,06	44,17	0,01	44,16	7.948,17	0,10
1.3	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	36,11	8,06	44,17	0,01	44,16	7.948,17	0,10
1.4	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	29,77	6,64	36,41	0,01	36,40	6.552,67	0,08
1.5	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	29,77	6,64	36,41	0,01	36,40	6.552,67	0,08
1.6	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	32,57	7,27	39,84	0,01	39,83	7.168,98	0,09
1.7	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	32,57	7,27	39,84	0,01	39,83	7.168,98	0,09
1.8	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	30,38	6,78	37,16	0,01	37,15	6.686,94	0,08
1.9	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	30,38	6,78	37,16	0,01	37,15	6.686,94	0,08
1.10	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	30,38	6,78	37,16	0,01	37,15	6.686,94	0,08
1.11	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	28,07	6,27	34,34	0,01	34,32	6.178,49	0,08
1.12	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	28,07	6,27	34,34	0,01	34,32	0,00	0,00
2				MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS								R\$ 26.277,88	
2.1	Insumos	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	60	42,50	6,51	49,01	0,01	49,00	2.939,78	0,11
2.2	Insumos	44945	SINAPI	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE '50 A 70'	UNID.	25	10,93	1,67	12,60	0,00	12,60	315,02	0,11
2.3	Insumos	11772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM ARB	UNID.	10	109,27	16,74	126,01	0,04	125,97	1.259,72	4,00
2.4	Insumos	38996	SINAPI	CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA	UNID.	5	17,81	2,73	20,54	0,01	20,53	102,66	0,08
2.5	Insumos	38643	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UNID.	15	45,36	6,95	52,31	0,02	52,29	784,40	7,64
2.6	Insumos	6157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/12 X 1 1/2"	UNID.	10	81,97	9,49	71,46	0,02	71,44	714,42	0,91
2.7	Insumos	11686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,	UNID.	20	13,88	2,13	16,01	0,00	16,00	320,03	0,45
2.8	Insumos	36791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (RE	UNID.	15	122,95	18,84	141,79	0,04	141,74	2.126,15	6,64
2.9	Insumos	11681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UNID.	15	8,34	1,28	9,62	0,00	9,61	144,22	0,07
2.10	Insumos	11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO	UNID.	20	51,57	7,90	59,47	0,02	59,45	1.189,05	8,24
2.11	Insumos	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID.	20	8,07	1,24	9,31	0,00	9,30	186,07	0,16
2.12	Insumos	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	36	20,12	3,08	23,20	0,01	23,20	835,04	4,49
2.13	Insumos	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA GELO	L	36	20,12	3,08	23,20	0,01	23,20	835,04	1,00
2.14	Insumos	3768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UNID.	50	3,71	0,57	4,28	0,00	4,28	213,85	0,26
2.15	Insumos	8.01.02	FDE	ALUGUEL CAÇAMBA 4M3	UNID.	1	427,99	95,53	523,52	0,16	523,36	523,36	2,45
2.16	Insumos	34464	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UNID.	20	201,38	30,85	232,23	0,07	232,16	4.643,23	8,87
2.17	Insumos	10432	SINAPI	MICITORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOSMICITORIO INDIVIDUAL, SIFONADO,	UNID.	7	367,82	56,35	424,17	0,13	424,04	2.968,30	0,64
2.18	Insumos	4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI	UNID.	15	24,83	3,80	28,63	0,01	28,63	429,38	0,14

2.19	Insumos	4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Peca SANITARIA, I	UNID.	15	18,41	2,82	21,23	0,01	21,22	318,36	0,74
2.20	Insumos	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CAB	UNID.	20	0,18	0,03	0,21	0,00	0,21	4,15	0,01
2.21	Insumos	7583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CAB	UNID.	300	0,37	0,06	0,43	0,00	0,43	127,97	30,83
2.22	Insumos	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UNID.	12	33,32	5,10	38,42	0,01	38,41	460,96	3,60
2.23	Insumos	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UNID.	10	2,10	0,32	2,42	0,00	2,42	24,21	0,05
2.24	Insumos	20148	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	3,63	0,56	4,19	0,00	4,18	41,85	1,73
2.25	Insumos	20151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	18,47	2,83	21,30	0,01	21,29	212,93	5,09
2.26	Insumos	37949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	2,01	0,31	2,32	0,00	2,32	23,17	0,11
2.27	Insumos	3526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	2,76	0,42	3,18	0,00	3,18	31,82	1,37
2.28	Insumos	3897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	1,44	0,22	1,66	0,00	1,66	16,60	0,52
2.29	Insumos	3875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	2,99	0,46	3,45	0,00	3,45	34,47	2,08
2.30	Insumos	3899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	5,92	0,91	6,83	0,00	6,82	68,25	1,98
2.31	Insumos	7097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	5	6,79	1,04	7,83	0,00	7,83	39,14	0,57
2.32	Insumos	75641	SIURB	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	UNID.	10	22,17	3,40	25,57	0,01	25,56	255,59	6,53
2.33	Insumos	7267	ORSE	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Mebel ou similar	UNID.	10	12,00	1,84	13,84	0,00	13,83	138,34	0,54
2.34	Insumos	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UNID.	20	5,00	0,77	5,77	0,00	5,76	115,29	0,83
2.35	Insumos	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVER	UNID.	60	34,86	5,34	40,20	0,01	40,19	2.411,31	20,92
2.36	Insumos	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UNID.	15	0,74	0,11	0,85	0,00	0,85	12,80	0,01
2.37	Insumos	111	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	6,99	1,07	8,06	0,00	8,06	80,58	6,30
2.38	Insumos	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	20	0,60	0,09	0,69	0,00	0,69	13,83	0,17
2.39	Insumos	3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	20	0,68	0,10	0,78	0,00	0,78	15,68	1,13
2.40	Insumos	3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	1,66	0,25	1,91	0,00	1,91	19,14	1,22
2.41	Insumos	3863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	3,62	0,55	4,17	0,00	4,17	41,73	2,18
2.42	Insumos	3873	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	10,25	1,57	11,82	0,00	11,82	118,17	2,83
2.43	Insumos	3847	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	23,72	3,63	27,35	0,01	27,35	273,46	2,31
2.44	Insumos	38022	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	32,61	5,00	37,61	0,01	37,59	375,95	1,37
2.45	Insumos	3827	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	UNID.	3	26,52	4,06	30,58	0,01	30,57	91,72	0,24
2.46	Insumos	7122	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PA	UNID.	15	9,15	1,40	10,55	0,00	10,55	158,23	1,73
2.47	Insumos	7140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UNID.	10	3,13	0,48	3,61	0,00	3,61	36,08	0,23
2.48	Insumos	3531	ORSE	Lubrificante spray Gar-Lub ou similar	L	1,8	89,67	13,74	103,41	0,03	103,38	186,08	5,16
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
3				SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS			UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO	R\$ 59.769,58	
3.1	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	32,57	7,27	39,84	0,01	39,83	7.168,98	0,09
3.2	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	30,38	6,78	37,16	0,01	37,15	6.686,94	0,08
3.3	Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	35,88	8,01	43,89	0,01	43,88	7.897,54	0,10
COBERTURA psicologia													
3.4	Composição	16.32.070	CPOS	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADA	m²	26,8	222,42	49,64	272,06	0,08	271,98	7.289,13	0,04
3.5	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	m²	26,8	29,83	6,66	36,49	0,01	36,48	977,59	0,02
3.6	Insumo	F.04.000.0256 38	CPOS	Chapa em policarbonato alveolar bronze de 10 x 2100 x 6000 mm	UNID.	4	1.446,31	221,57	1.667,88	0,50	1.667,38	6.669,54	0,11
3.7	Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	70,56	32,95	7,35	40,30	0,01	40,29	2.843,03	0,05
3.8	Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	115,92	30,30	6,76	37,06	0,01	37,05	4.295,05	0,07
PINTURA DPTO PSICOLOGIA													
3.9	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	165,11	17,29	3,86	21,15	0,01	21,14	3.490,88	0,04
3.10	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	557,78	14,40	3,21	17,61	0,01	17,61	9.821,83	0,12

ORÇAMENTO

3.11	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	m²	27,552	29,83	6,66	36,49	0,01	36,48	1.005,02	0,01	
3.12	Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	m²	38	34,95	7,80	42,75	0,01	42,74	1.624,04	0,02	
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$							166.167,19
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2024) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.														
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO					Ordem Serviço Eletrônica									APPROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar					Conforme Serviços.UFSCar									
Data de início: Hora de início:			Data de conclusão: Hora de conclusão:							Fiscal do Contrato / Assinatura				EXECUÇÃO / TESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:														

APROVAÇÃO ORÇAMENTO

EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO