



UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos

Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERÍDO DE JANEIRO/2024

Ordem de Serviço		
Prioridade:		
URGENTE	24 horas	
ALTA	3 dias	
MÉDIA	7 dias	
BAIXA	15 dias	

CONTRATO: 023/2022		
Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos		
Ambiente: Campus São Carlos		
Prazo de execução: Continuado		
Prazo de início: 13/06/2022		
Data Orçamento: Jun/23		
Mês de referência: Maio/2023 (data da proposta)		

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
1				EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL								R\$ 68.794,43	1,00
1.1	Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	38,46	8,58	47,04	0,01	47,03	8.277,31	0,12
1.2	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.156,02	0,10
1.3	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.156,02	0,10
1.4	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	3.355,06	0,05
1.5	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	0,00	0,00
1.6	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.798,76	0,10
1.7	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.798,76	0,10
1.8	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,09
1.9	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,09
1.10	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,09
1.11	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.845,34	0,08
1.12	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.845,34	0,08

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (15,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
2				MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS								R\$ 20.337,16	
2.1	Insumos	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	20	41,71	6,39	48,10	0,01	48,09	961,71	#REF!
2.2	Insumos	13415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4"	UNID.	20	65,78	10,54	79,32	0,02	79,29	1.585,87	#DIV/0!
2.3	Insumos	11684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UNID.	10	41,41	6,34	47,75	0,01	47,74	477,40	#DIV/0!
2.4	Insumos	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID.	5	8,77	1,34	10,11	0,00	10,11	50,55	#REF!
2.5	Insumos	6.95.47	FDE	REPARO PIVALVULA DESCARGA HIDRA LISA II	UNID.	10	78,30	12,00	90,30	0,03	90,27	902,68	#REF!
2.6	Insumos	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UNID.	5	10,89	1,67	12,56	0,00	12,55	62,77	#REF!
2.7	Insumos	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID.	20	2,66	0,41	3,07	0,00	3,07	61,33	0,98
2.8	Insumos	43651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	46	6,83	1,05	7,88	0,00	7,87	362,20	5,91
2.9	Insumos	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	54	15,97	2,91	21,88	0,01	21,87	1.180,96	3,26
2.10	Insumos	7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	36	15,44	2,98	22,42	0,01	22,41	806,81	0,68
2.11	Insumos	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	5	60,78	9,31	70,09	0,02	70,07	350,35	0,43
2.12	Insumos	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	5	80,39	12,32	92,71	0,03	92,68	463,39	1,32
2.13	Insumos	33	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	142,2	8,44	1,29	9,73	0,00	9,73	1.383,62	2,99
2.14	Insumos	43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	26,4	7,53	1,15	8,68	0,00	8,68	229,18	0,17
2.15	Insumos	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	UNID.	1500	0,58	0,09	0,67	0,00	0,67	1.002,98	4,38
2.16	Insumos	3536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	2,54	0,39	2,93	0,00	2,93	29,28	0,03
2.17	Insumos	3524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	8,46	1,30	9,76	0,00	9,75	97,53	3,33
2.18	Insumos	20147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	5,62	0,86	6,48	0,00	6,48	64,79	0,66
2.19	Insumos	3500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	1,58	0,24	1,82	0,00	1,82	18,22	0,28

2.20	Insumos	10228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UNID.	10	309,90	47,48	357,38	0,11	357,27	3.572,69	196,14
2.21	Insumos	11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO	UNID.	10	56,50	8,66	65,16	0,02	65,14	651,36	0,18
2.22	Insumos	39515	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOF	UNID.	70	61,45	9,41	70,86	0,02	70,84	4.959,00	7,61
2.23	Insumos	140	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	30	18,93	2,90	21,83	0,01	21,82	654,71	0,13
2.24	Insumos	38122	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	18	19,65	3,01	22,66	0,01	22,65	407,76	0,62
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
3	SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS											R\$	70.678,95
3.1	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.798,76	0,10
3.2	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,09
3.3	Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	36,42	8,13	44,55	0,01	44,54	7.838,26	0,11
MANUTENÇÃO LABORATORIO DEMA													
3.4	Composição	12631	ORSE	RETRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	12	26,21	5,85	32,06	0,01	32,05	384,61	0,01
3.5	Composição	47016	SIURB (01/2023)	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARGUMENTO	m²	12	42,08	9,39	51,47	0,02	51,46	617,48	0,01
3.6	Composição	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021	m²	3	26,11	5,83	31,94	0,01	31,93	95,78	0,00
3.7	Composição	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3	283,79	63,34	347,13	0,10	347,03	1.041,08	0,02
3.8	Composição	14.30.110	CPOS/CDHU	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	m²	4	147,05	32,82	179,87	0,05	179,82	719,27	0,01
3.9	Composição	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	UNID	2	313,68	70,01	383,69	0,12	383,58	767,16	0,01
3.10	Composição	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_Psr	m²	25	66,91	14,93	81,84	0,02	81,82	2.045,49	0,03
PINTURA PISO ENFERMAGEM													
3.6	Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	284	23,28	5,20	28,48	0,01	28,47	8.084,79	0,12
MANUTENÇÃO TELHADO GERONTOLOGIA													
3.4	Composição	32.16.060	CPOS/CDHU	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	m²	298	93,41	20,85	114,26	0,03	114,22	34.039,00	0,49
PORTA NAP													
3.9	Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	27,02	6,03	33,05	0,01	33,04	0,00	0,00
3.10	Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	31,26	6,98	38,24	0,01	38,23	0,00	0,00
3.10	Composição	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4	489,30	109,21	598,51	0,18	598,33	2.393,33	0,03
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$						159.810,55
Observações:													
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.													
2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2023) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data.													
3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo.													
4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.													

ORÇAMENTO

PROVAÇÃO ORÇAMENTO

						AP	
Data de início: Hora de início:		Data de conclusão: Hora de conclusão:		Fiscal do Contrato / Assinatura			
Observações do fiscal do contrato:							