



							Ordem de Serviço								
							Prioridade:								
							URGENTE				24 horas				
							ALTA				3 dias				
							MÉDIA				7 dias				
							BAIXA				15 dias		SOLICITAÇÃO		
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos							CONTRATO: 023/2022								
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2025							Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos								
							Ambiente: Campus São Carlos								
							Prazo de execução: Continuado								
							Prazo de início: 13/06/2022								
							Data Orçamento: Jun/22								
							Mês de referência: Maio/2025 (data da proposta)								
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%		
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO				
1				EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							R\$	100.417,21	0,84		
1.1	Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	49,57	11,06	60,63	0,02	60,62	10.910,85	0,11		
1.2	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	38,36	8,56	46,92	0,01	46,91	8.443,42	0,08		
1.3	Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	38,36	8,56	46,92	0,01	46,91	8.443,42	0,08		
AJUSTE ENCANADORES NOVEMBRO/2025					h	-10	38,36	8,56	46,92	0,01	46,91	-469,08			
1.4	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,51	7,03	38,54	0,01	38,53	6.935,66	0,07		
1.5	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,51	7,03	38,54	0,01	38,53	6.935,66	0,07		
AJUSTE AUXILIARES ENCANADORES NOVEMBRO/2025					h	-10	31,51	7,03	38,54	0,01	38,53	-385,31			
1.6	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	34,08	7,61	41,69	0,01	41,67	7.501,35	0,07		
1.7	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	34,08	7,61	41,69	0,01	41,67	7.501,35	0,07		
AJUSTE PEDREIROS NOVEMBRO/2025					h	-30	34,08	7,61	41,69	0,01	41,67	-1.250,22			
1.8	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	7.061,13	0,07		
1.9	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	7.061,13	0,07		
1.10	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	7.061,13	0,07		
1.11	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	29,66	6,62	36,28	0,01	36,27	6.528,46	0,07		
1.12	Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	29,66	6,62	36,28	0,01	36,27	0,00	0,00		
1.13	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	34,08	7,61	41,69	0,01	41,67	7.501,35	0,07		
1.14	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	7.061,13	0,07		
AJUSTE AUXILIARES NOVEMBRO/2025					h	-60	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	-2.353,71			
1.15	Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	36,82	8,22	45,04	0,01	45,02	0,00	0,00		
AJUSTE PINTOR NOVEMBRO/2025					h	-20	36,82	8,22	45,04	0,01	45,02	-900,49			
1.16	Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,03	6,93	37,96	0,01	37,94	6.830,01	0,07		
AJUSTE AJUDANTE ESPECIALIZADO NOVEMBRO/2025					h	-10	31,03	6,93	37,96	0,01	37,94	-379,45			
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%		
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (15,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO				
2	MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS											R\$	16.796,91		
2.1	Insumos	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	6	21,16	3,24	24,40	0,01	24,39	146,37	0,01		
2.2	Insumos	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	300	0,9	0,14	1,04	0,00	1,04	311,27	2,13		
2.3	Insumos	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	UNID.	3000	0,62	0,09	0,71	0,00	0,71	2.144,31	6,89		

2.4	Insumos	98	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'A	UNID.	10	29,00	4,44	33,44	0,01	33,43	334,33	0,16
2.5	Insumos	6754	ORSE	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC	KG	0,85	331,87	50,84	382,71	0,11	382,60	325,21	0,97
2.6	Insumos	6142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, CO	UNID.	10	9,72	1,49	11,21	0,00	11,21	112,06	0,34
2.7	Insumos	11762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRA	UNID.	15	49,24	7,54	56,78	0,02	56,77	851,50	7,60
2.8	Insumos	44945	SINAPI	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BR	UNID.	15	10,78	1,65	12,43	0,00	12,43	186,42	0,22
2.9	Insumos	10228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UNID.	5	378,15	57,93	436,08	0,13	435,95	2.179,76	11,69
2.10	Insumos	37949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	15	2,4	0,37	2,77	0,00	2,77	41,50	0,02
2.11	Insumos	37948	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	10	4,00	0,61	4,61	0,00	4,61	46,11	1,11
2.12	Insumos	10432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTO	UNID.	10	346,45	53,08	399,53	0,12	399,41	3.994,06	86,61
2.13	Insumos	36801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	UNID.	15	29,17	4,47	33,64	0,01	33,63	504,43	0,13
2.14	Insumos	38643	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UNID.	15	47,17	7,23	54,40	0,02	54,38	815,70	1,62
2.15	Insumos	6.95.48	FDE	KIT REPARO CAIXA ACOPLADA	UNID.	10	107,15	16,42	123,57	0,04	123,53	1.235,28	1,51
2.16	Insumos	11675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	10	42,09	6,45	48,54	0,01	48,52	485,24	0,39
2.17	Insumos	11677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDABEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	5	58,13	8,91	67,04	0,02	67,02	335,08	0,69
2.18	Insumos	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UNID.	15	0,93	0,14	1,07	0,00	1,07	16,08	0,05
2.19	Insumos	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	1,87	0,29	2,16	0,00	2,16	21,56	1,34
2.20	Insumos	13983	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO F	UNID.	10	78,87	12,08	90,95	0,03	90,93	909,26	0,13
2.21	Insumos	813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	4,43	0,68	5,11	0,00	5,11	51,07	0,06
2.22	Insumos	20147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PRE	UNID.	10	5,60	0,86	6,46	0,00	6,46	64,56	1,26
2.23	Insumos	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	15	0,76	0,12	0,88	0,00	0,88	13,14	0,20
2.24	Insumos	3904	SINAPI	LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	0,86	0,13	0,99	0,00	0,99	9,91	0,75
2.25	Insumos	3903	SINAPI	LUVA PVC SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	2,09	0,32	2,41	0,00	2,41	24,09	2,43
2.26	Insumos	3874	SINAPI	LUVA SOLDABEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UNID.	10	6,25	0,96	7,21	0,00	7,21	72,05	0,01
2.27	Insumos	7139	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UNID.	10	1,26	0,19	1,45	0,00	1,45	14,53	0,00
2.28	Insumos	7140	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UNID.	10	3,94	0,60	4,54	0,00	4,54	45,42	0,01
2.29	Insumos	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	5	86,11	13,19	99,30	0,03	99,27	496,36	10,93
2.30	Insumos	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	3	89,80	13,76	103,56	0,03	103,53	310,58	0,63
2.31	Insumos	39701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	UNID.	5	101,02	15,48	116,50	0,03	116,46	582,31	0,08
2.32	Insumos	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CE	M	10	10,18	1,56	11,74	0,00	11,74	117,36	0,02
2.33	Insumos	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	1	16,08	2,46	18,54	0,01	18,54		
ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	ESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
3				SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS								R\$ 24.648,46	
3.1	Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNID	M3XXKM	136	3,29	0,73	4,02	0,00	4,02	547,14	0,02
FORRO LATEC - LABORATORIO DEQ													
3.2	Composição	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	UNID.	60	121,34	27,08	148,42	0,04	148,38	8.902,71	0,09
DIVISORIA DRYWALL PROGP E PINTURA SALAS													
3.3	Composição	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS	m²	15,05	170,69	38,10	208,79	0,06	208,73	3.141,32	0,03
3.4	Composição	90822	SINAPI	FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	UNID.	1	431,22	96,25	527,47	0,16	527,31	527,31	0,01
3.5	Composição	88489	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE									
3.6	Composição	104648	SINAPI	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201									
3.7	Composição	102224	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	92,2	14,98	3,34	18,32	0,01	18,32	1.688,92	0,02
				AF_04/2023									
				EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO	m²	30,1	18,22	4,07	22,29	0,01	22,28	670,63	0,01
				MECANIZADO. AF_04/202									
				PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,56	38,43	8,58	47,01	0,01	46,99	355,27	0,00
DIVISORIA DRYWALL DEE E PINTURA SALAS E FERRAGENS													
3.8	Composição	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS	m²	12,92	170,69	38,10	208,79	0,06	208,73	2.696,73	0,03
3.9	Composição	90822	SINAPI	FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	UNID.	2	431,22	96,25	527,47	0,16	527,31	1.054,62	0,01
3.10	Composição	88489	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE									
3.11	Composição	88488	SINAPI	3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	m²	195,48	14,98	3,34	18,32	0,01	18,32	3.580,81	0,04
				PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	18,2	17,97	4,01	21,98	0,01	21,97	399,93	0,00
				AF_04/2023									
				APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²								
				AF_06/2014									

3.12	Composição	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/202	m²	25,84	18,22	4,07	22,29	0,01	22,28	575,72	0,01	
3.12	Composição	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,56	38,43	8,58	47,01	0,01	46,99	355,27	0,00	
3.13	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m²	4	31,09	6,94	38,03	0,01	38,02	152,07	0,02	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$										141.862,58				
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2025) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.														
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO						Ordem Serviço Eletrônica								APPROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar						Conforme Servicos.UFSCar								
Data de início: Hora de início:			Data de conclusão: Hora de conclusão:							Fiscal do Contrato / Assinatura				EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:														